

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE ALBIEZ MONTROND
STATION D'ALBIEZ MONTROND

PROJET DE RESTRUCTURATION DU FRONT DE NEIGE

SERVITUDE LOI MONTAGNE

CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX

1- Localisation du projet

- Département : SAVOIE (73)
- Commune : ALBIEZ MONTROND
- Station : ALBIEZ MONTROND

2- Identification du projet TK Emy

- Dénomination du télésiège : Télési Emy
- Maître de l'ouvrage : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Exploitant : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Caractéristiques :
 - . Type d'appareil : Télési à pince fixe
 - . Longueur horizontale : 88 m
 - . Altitude départ : 1518 m
 - . Altitude d'arrivée : 1531 m
 - . Véhicules : Agrès 1 place
 - . Nombre pylônes : 3
 - . Débit : 250p/heure montée
 - . Puissance appareil : 7 KW
 - . Emplacement de la station motrice : Aval
 - . Emplacement de la station tension : Amont
 - . Alimentation en énergie électrique : réseau
 - . Protections contre les avalanches : sans objet (site hors zone avalancheuse)
 - . Conception et architecture des ouvrages : constructeur de l'appareil
 - . Emplacement des ouvrages : cf. profil en long

3- Identification du projet piste Secteur débutant

- La servitude sera établie sur la totalité de la piste
- Dénomination de la piste : Piste Secteur Débutant
- Maître de l'ouvrage : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Exploitant : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Caractéristiques :
 - . Longueur horizontale totale: environ 107 m (hors talus)
 - . Nombre d'enneigeurs : 1
 - . Emprise totale (piste+talus) : environ 304m²
 - . Largeur de la piste : environ 20m
 - . Total déblais: 10 350 m³
 - . Utilisation : par toutes les personnes exerçant la pratique d'activités de sports d'hiver, du personnel et des engins des pistes
 - . Difficulté : Piste Verte

4- Identification du projet Jardin d'Enfants et Zone Piou Piou

- Dénomination du Front de neige: Jardin d'Enfants et Zone Piou Piou
- Maître de l'ouvrage : ALBIEZ MONTROND
- Exploitant : ALBIEZ MONTROND
- Caractéristiques :
 - . Surface piste terrassée pour Zone Jardin d'Enfants: environ 920m²
 - . Surface piste terrassée pour Zone Piou Piou : environ 320m²
 - . Surface piste terrassée pour Piste retour : environ 578m²
 - . Surface totale terrassée pour l'ensemble du secteur: environ 3350m² (talus compris)
 - . Total déblais : 4 750m³
 - . Utilisation : par toutes les personnes exerçant la pratique d'activités de sports d'hiver, du personnel et des engins des pistes
 - . Création d'1 télécable de 30 m
 - . Création d'un tapis débutant de 15ml
 - . Piste retour de 73ml sur 8 m de largeur et 2,5% de pente vers la gare de départ du TSK du Loup

5- Identification du projet reprofilage de l'arrivée de la piste de l'Impène

- La servitude sera établie sur le projet de reprofilage de l'arrivée de la piste
- Dénomination de la piste : Piste de l'Impène
- Maître de l'ouvrage : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Exploitant : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Caractéristiques :
 - . Longueur horizontale totale: 75 m
 - . Nombre d'enneigeur : 1 existant
 - . Emprise totale (piste+talus) : 1 615m²
 - . Largeur de la piste : variable de 9 à 35m (talus compris)
 - . Total déblais: 2 250 m³

- . Utilisation : par toutes les personnes exerçant la pratique d'activités de sports d'hiver, du personnel et des engins des pistes
- . Difficulté : Piste Rouge

6- Identification du projet de prolongement du Réseau neige

- Maître de l'ouvrage : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Exploitant : Mairie ALBIEZ MONTROND
- Caractéristiques :
 - . Longueur : 196 ml
 - . Profondeur : 1.50 m
 - . Captage : sur réseau existant
 - . Type d'enneigeur : perches (2 unités)
 - . Nombre d'enneigeur : 2
 - . Utilisation : le maître d'ouvrage ou toute personne qui viendrait à lui être substitué, de pénétrer sur la/les parcelle(s) concernée(s), en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, ainsi que le remplacement des ouvrages à établir, à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.